

APSTIPRINU

(pastiprinājuma paraksts un tā atšifrējums)

Z. V.

_____ gada _____.

Paredzamās līgumcenas koptāme

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"
 Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"
 Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads
 Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Tāme sastādīta 2018. gada 12. februārī

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve	642 685,56
	Kopā:	642 685,56

PVN (21%)	134963,97
Pavisam būvniecības izmaksas	777 649,53

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____



Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī

Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"
 Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"
 Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads
 Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Par kopējo summu, EUR 642 685,56
 Kopējā darbietilpība, c/h 24425,40


Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	
1	1-1	Būvkonstrukcijas	387,70	199,80	129,44	58,46	20,12
2	1-2	Vispārejie būvdarbi	403 701,30	200 526,30	178 355,16	24 819,84	19 518,50
3	2-1	Ūdensapgāde un kanalizācija	20 213,27	8 721,86	10 978,47	512,94	763,97
4	2-2	Apkure un ventilācija	16 314,81	7 730,15	8 012,84	571,82	677,17
5	2-3	Elektroapgāde un apgaismojums	64 954,49	19 111,88	43 880,26	1 962,35	1 284,25
6	2-4	Datu tīkli	15 722,69	9 728,45	5 446,93	547,31	978,16
7	2-5	Adrešu ugunsdrošības aizsardzības sistēma	15 690,17	9 242,16	5 928,83	519,18	929,90
8	3-1	Ūdensapgāde un kanalizācija	7 664,35	2 514,52	3 932,13	1 217,70	253,33
Kopā:			544 648,78	257 775,12	256 664,06	30 209,60	24 425,40
Virszdevumi (13 %)			70 804,34				
t.sk. darba aizsardzībai							
Peļņa (5 %)			27 232,44				
Pavisam kopā			642 685,56				

Sastādīja _____ (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī

Pārbaudīja: _____ (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____



Darbu apjomu saraksts 1-1
Būvkonstrukcijas

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"
Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"
Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī, pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu

Tāmes izmaksas **387,70 euro**


N.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02-00000	Dzelzsbetona pārseguma plātnes demontāža (t.sk. betons 0,4m ³ , stiegrojums 1000kg), utilizācija	m ²	2,40	6,00	8,00	59,56		20,00	79,56	14,40	142,94	-	48,00	190,94
2	05-00000	Jaunas pārseguma plātnes izbūve, betons C25/30 F100, iestrādājot ar sūkni, iesk. veidņu montāžu un demontāžu	m ³	0,20	10,00	8,00	99,27	540,00	40,00	679,27	2,00	19,85	108,00	8,00	135,85
3	05-00000	Stiegrošana ar tērauda stiegrām d=8mm, 12mm B500B	kg	18,60	0,20	8,00	1,99	0,54	0,10	2,63	3,72	37,01	10,04	1,86	48,91
4	05-00000	Ķīmiskie enkuri stiegrojumam	gb	6,00		8,00	0,00	1,9	0,10	2,00	-	-	11,40	0,60	12,00
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)											20,12	199,80	129,44	58,46	387,70

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____



Darbu apjomu saraksts 1-2

Vispārējie būvdarbi

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"

Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī, pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu

Tāmes izmaksas

euro

N.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksa (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Demontāžas darbi					0,00			-	-	-	-	-	-
1	02-00000	Apmetumu noņemšana un iznešana (50% no sienas virsmas 70% no griestu virsmas)	m2	1204,00	0,50	8,00	4,96		0,70	5,66	602,00	5 971,84	-	842,80	6 814,64
2	02-00000	Kieģeļu mūra demontāža, t.sk. durvju ailu paplašināšana	m3	6,30	3,00	8,00	29,78		2,00	31,78	18,90	187,61	-	12,60	200,21
3	02-00000	Sliekšņa demontāža	m3	0,23	3,00	8,00	29,78		2,00	31,78	0,69	6,85	-	0,46	7,31
4	02-00000	Durvju bloku demontāža	m2	74,30	0,60	8,00	5,96		1,00	6,96	44,58	442,83	-	74,30	517,13
5	02-00000	Logu demontāža	gb	16,00	2,00	8,00	19,85		3,00	22,85	32,00	317,60	-	48,00	365,60
6	02-00000	Starpsienu demontāža	m2	13,20	0,50	8,00	4,96		1,00	5,96	6,60	65,47	-	13,20	78,67
7	02-00000	Grīdas seguma 1.stāvā nojaukšana	m2	397,00	1,00	8,00	9,93		2,00	11,93	397,00	3 942,21	-	794,00	4 736,21
8	02-00000	Dēļu grīdas seguma 2.stāvā nojaukšana	m2	111,40	1,20	8,00	11,91		2,00	13,91	133,68	1 326,77	-	222,80	1 549,57
9	02-00000	Grīdu aizberuma noņemšana	m2	170,40	1,00	8,00	9,93		1,00	10,93	170,40	1 692,07	-	170,40	1 862,47
10	02-00000	Koka pārseguma nojaukšana	m2	19,40	2,00	8,00	19,85		2,00	21,85	38,80	385,09	-	38,80	423,89
11	02-00000	Krāsns demontāža	gb	1,00	20,00	8,00	198,54		200,00	398,54	20,00	198,54	-	200,00	398,54
		Būvlaukuma sagatavošanas darbi un uzturēšana					0,00								
12	03-00000	Pagaidu ūdensvada ar ūdens patēriņa uzskaites skaitītāja ierīkošana	kpl	1	6,00	8,00	59,56	80,00	10,00	149,56	6,00	59,56	80,00	10,00	149,56
13	03-00000	Pagaidu virsūdens novadīšanas vietas ar smilšu ķērāju ierīkošana	kpl	1	5,00	8,00	49,64	160,00	30,00	239,64	5,00	49,64	160,00	30,00	239,64

14	03-00000	Pagaidu elektroapgādes un apgaismojuma (t.sk.prožektoru) ierīkošana	kpl	1	10,00	8,00	99,27	250,00	20,00	369,27	10,00	99,27	250,00	20,00	369,27
15	03-00000	Būvlienkuma pagaidu žoga montāža-demontāža	m	14,00	0,20	8,00	1,99			1,99	2,80	27,86	-	-	27,86
16	03-00000	Būvlienkuma pagaidu žoga ar vārtiņu noma	m	14,00			0,00		16,00	16,00	-	-	-	224,00	224,00
17	03-00000	Šķembas seguma izveidošana b= 200mm, blīvēšana ar vibroplati	m2	60	0,30	8,00	2,98	3,60	2,20	8,78	18,00	178,80	216,00	132,00	526,80
18	03-00000	Tipveida atbalsta sienas tranšajai noma uz 5 dienām	m2	81,40			0,00		5,60	5,60	-	-	-	455,84	455,84
19	03-00000	Būvīfales uzstādīšana	gb	1	0,50	8,00	4,96	65,00	5,00	74,96	0,50	4,96	65,00	5,00	74,96
20	03-00000	Būvgružu konteineru 5,5m3 noma, t.sk.būvgružu transports uz atkritumu poligonu	gb	19	3,00	8,00	29,78		105,00	134,78	57,00	565,82	-	1 995,00	2 560,82
		Hidroizolācija ar impulsa injekcijas metodi, ar silikona mikroemulsijas koncentrātu					0,00								
21	13-00000	Sienu mitruma mērīšana	kpl	1,00	15,00	8,00	148,91		30,00	178,91	15,00	148,91	-	30,00	178,91
22	13-00000	Sienu mikrobioloģiskā apsekošana	kpl	1,00	20,00	8,00	198,54	50	30,00	278,54	20,00	198,54	50,00	30,00	278,54
23	13-00000	Caurumu urbšana pagraba sienās un injekcijas cauruliņu montāža no divām pusēm, solis 120mm, l=1000-1200mm (sienas dzižums 2-2,5m)	gb	1154,00	0,80	8,00	7,94	7,69	1,20	16,83	923,20	9 162,76	8 874,26	1 384,80	19 421,82
24	13-00000	Sienas horizontālā hidroizolācija ar StoMurisol impulsa vai analogs-spiedienas 30cm virs grīdas līmeņa, (sienas dzižums 2-2,5m)	m	69,10	6,00	8,00	59,56	153,6	9,00	222,16	414,60	4 115,60	10 613,76	621,90	15 351,26
25	13-00000	Caurumu urbšana pagraba sienās un injekcijas cauruliņu montāža no divām pusēm, solois 120mm, l=600-800mm	gb	1438,00	0,80	8,00	7,94	7,69	1,20	16,83	1 150,40	11 417,72	11 058,22	1 725,60	24 201,54
26	13-00000	Sienas horizontālā hidroizolācija ar StoMurisol impulsa vai analogs - spiedienas 30cm virs grīdas līmeņa	m	86,10	6,00	8,00	59,56	153,6	9,00	222,16	516,60	5 128,12	13 224,96	774,90	19 127,98
27	13-00000	Caurumu urbšana pagraba sienās un injekcijas cauruliņu montāža no vienas puses, solois 120mm, l=600-800mm	gb	1392,00	0,80	8,00	7,94	7,69	1,20	16,83	1 113,60	11 052,48	10 704,48	1 670,40	23 427,36
28	13-00000	Sienas horizontālā hidroizolācija ar StoMurisol impulsa vai analogs - spiedienas 30cm virs grīdas līmeņa	m	167,70	4,00	8,00	39,71	60	6,00	105,71	670,80	6 659,37	10 062,00	1 006,20	17 727,57

29	13-00000	Iekšpuses sienu apakšdaļas (30cm) mūrējuma tīrīšana, atjaunošana, bojāto un deformēto akmeņu nomaiņa, mūra šuvju remonts	m2	170,00	2,00	8,00	19,85	12	2,00	33,85	340,00	3 374,50	2 040,00	340,00	5 754,50
30	13-00000	Ārsienų apmēšana ar hidrofbizējošo apmetumu StoLevell Cotte F 16kg/1cm. H=1m vai analogs	m2	68,00	1,20	8,00	11,91	9,86	0,72	22,49	81,60	809,88	670,48	48,96	1 529,32
31	13-00000	Cokola (fasāde) tīra apdare ar StoLit Modelierputz, tonētu vai analogs	m2	68,00	0,80	8,00	7,94	8,4	0,70	17,04	54,40	539,92	571,20	47,60	1 158,72
32	13-00000	Sienu apmēšana ar saķeres apmetumu Sto Murisol VS (1,5kg/m2) vai analogs	m2	567,00	2,00	8,00	16,85	11	2,00	29,85	1 134,00	9 553,95	6 237,00	1 134,00	16 924,95
33	13-00000	Sienu apmēšana ar sanācijas pamatapmetumu Sto Murisol GP (b vid =40mm) vai analogs	m2	567,00	0,50	8,00	19,90	8	2,00	29,90	283,50	11 283,30	4 536,00	1 134,00	16 953,30
34	13-00000	Sienu virsmu gruntēšana un krāsošana ar krāsu StoPrim Silikat un StoSil Color; tonēts vai analogs	m2	567,00	0,50	8,00	4,96	2,12	0,42	7,50	283,50	2 812,32	1 202,04	238,14	4 252,50
		Sienu un griestu					0,00								
35	06-00000	Kieģeļu mūris no caurnotiem māla ķieģeļiem 250x120x65mm	m3	2,32	5,00	8,00	49,64	400,83	20,00	470,47	11,60	115,16	929,93	46,40	1 091,49
36	10-00000	Sienu apsūšana ar ģipskartona plāksnes GKF, 20+12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža uz metāla karkāša	m2	19,50	1,50	8,00	14,89	18,00	1,00	33,89	29,25	290,36	351,00	19,50	660,86
37	13-00000	Sienu siltumizolācijas ar akmensvati, λ=0,039W/mK, Paroc eXtra vai ekvivalentu b=75mm	m2	19,50	0,20	8,00	1,99	3,50		5,49	3,90	38,81	68,25	-	107,06
38	10-00000	Virsmas pārziēšana ar kaļķa apmetumu	m2	130,99	0,80	8,00	7,94	2,80	1,00	11,74	104,79	1 040,06	366,77	130,99	1 537,82
39	10-00000	Apmetumu izveidošana divās kārtās (20mm) ar kaļķa apmetumu	m2	320,72	1,50	8,00	14,89	5,60	1,00	21,49	481,08	4 775,52	1 796,03	320,72	6 892,27
40	10-00000	Sienu virsmu attīrīšana	m2	1228,79	0,60	8,00	5,96		0,50	6,46	737,27	7 323,59	-	614,40	7 937,99
41	10-00000	Sienu virsmu gruntēšana	m2	1680,50	0,30	8,00	2,98	0,72		3,70	504,15	5 007,89	1 209,96	-	6 217,85
42	10-00000	Sienu virsmu špaktelēšana un krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās	m2	1615,45	1,20	8,00	11,91	4,20		16,11	1 938,54	19 240,01	6 784,89	-	26 024,90
43	10-00000	Dekoratīva ornamenta krāsojuma izveidošana, t.sk. špaktelēšana	m2	12,00	2,00	8,00	19,85	4,90	2,00	26,75	24,00	238,20	58,80	24,00	321,00
44	10-00000	Keramikas flīžu ieklāšana uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu	m2	53,05	2,50	8,00	24,82	36,00	2,00	62,82	132,63	1 316,70	1 909,80	106,10	3 332,60

45	10-00000	Abpusējie laminēta kokskaidu plāksnes starpsienas	m2	6,38	3,00	8,00	29,78	22,00	3,00	54,78	19,14	190,00	140,36	19,14	349,50
46	08-00000	Koka brusa 200x120mm montāža griestos (C03)	m3	0,60	10,00	8,00	99,27	290,00	25,00	414,27	6,00	59,56	174,00	15,00	248,56
47	08-00000	Koka profilīstes uzstādīšana	m	81,00	0,50	8,00	4,96	3,90	1,00	9,86	40,50	401,76	315,90	81,00	798,66
48	10-00000	Piekārto griestu ar iekarēm no GKB ģipškartona plātnēm b=12,5mm uz metāla karkasa montāža ar šuvju aizpildīšanas	m2	33,10	1,00	8,00	9,93	4,90	1,00	15,83	33,10	328,68	162,19	33,10	523,97
49	10-00000	Apmetumu izveidošana griestiem divās kārtās (15-25mm) ar kaļķa apmetumu (ņemot vērā velces)	m2	213,40	2,00	8,00	19,85	5,60	1,00	26,45	426,80	4 235,99	1 195,04	213,40	5 644,43
50	10-00000	Griestu kaļķa apmetu virsmu gruntēšana, špaktelešana, krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās	m2	213,40	1,50	8,00	14,89	4,20	1,00	20,09	320,10	3 177,53	896,28	213,40	4 287,21
51	10-00000	Griestu ģipškartona virsmu gruntēšana, špaktelešana, krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās	m2	33,10	1,00	8,00	9,93	2,90	1,00	13,83	33,10	328,68	95,99	33,10	457,77
52	10-00000	Griestu esošo apmetu tīrīšana, virsmu gruntēšana, špaktelešana, krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu 2 kārtās	m2	415,70	1,80	8,00	17,87	4,50	1,00	23,37	748,26	7 428,56	1 870,65	415,70	9 714,91
53	10-00000	Koka griestu krāsošana	m2	8,90			0,00			-	-	-	-	-	-
54	10-00000	Mūra ārsienu apmešana 20mm ar fasādes apmetumu uz cinkotā tērauda sietu, iepriekš virsmu apstrāde ar grunti	m2	1,60	1,50	8,00	14,89	4,50	1,00	20,39	2,40	23,82	7,20	1,60	32,62
55	11-00000	Neparedzētie darbi, saistītie ar restaurācijas darbiem	kpl	1,00	###	8,00	992,72	200,00		1 192,72	100,00	992,72	200,00	-	1 192,72
		Grīdas					0,00								
56	08-00000	Skujkoka grīdīstes koka montāža	m	106,50	0,40	8,00	3,97	4,50	0,50	8,97	42,60	422,81	479,25	53,25	955,31
57	08-00000	Ozolkoka grīdīstes koka montāža	m	207,80	0,50	8,00	4,96	6,50	0,50	11,96	103,90	1 030,69	1 350,70	103,90	2 485,29
58	08-00000	Flīzes grīdīstes koka montāža	m	16,30	0,40	8,00	3,97	3,00	0,50	7,47	6,52	64,71	48,90	8,15	121,76
59		1.stāvs					0,00			-	-	-	-	-	-
60	03-00000	Pamatnes atrākšana ar rokām	m3	139,00	5,00	8,00	49,64		0,50	50,14	695,00	6 899,96	-	69,50	6 969,46
61	03-00000	Pamatnes grunts blīvēšana bez vibroblīvē	m2	425,70	0,20	8,00	1,99			1,99	85,14	847,14	-	-	847,14

62	06-00000	G01 segumu ierīkošana no laukakmeņa, veido pamatni no b=200mm šķembu maisījumu fr.10-40mm, noblietē ar vibroplati, zem bruģakmens veido 100-50mm biezu smilts slāni, ārējās malas ar cementa javu, starp bruģiem izveido skalotu smilti	m2	9,70	10,00	8,00	99,27	85,00	5,00	189,27	97,00	962,92	824,50	48,50	1 835,92
63	10-00000	200 mm biezas šķembu, frakcija 10-40mm, pamatnes izveidošana, blietēšana bez vibroblietes	m3	83,2	4,00	8,00	39,71	15,00	2,00	56,71	332,80	3 303,87	1 248,00	166,40	4 718,27
64	13-00000	Siltumizolācijas no ekstrudētām putuplasta plātnēm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$ biež. 120mm, ieklāšana	m2	416,00	0,20	8,00	1,99	21,54	0,10	23,63	83,20	827,84	8 960,64	41,60	9 830,08
65	13-00000	Hidroizolācija no plēves b=0,2mm ELTETE vai ekvivalentu	m2	416,00	0,05	8,00	0,50	0,30		0,80	20,80	208,00	124,80	-	332,80
66	05-00000	70 mm biezas, ar polipropilēna šķiedrām d=18mm armētas, ar virsmas cietinātāju apstrādātas, betona klona C25 grīdas ierīkošana, ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā	m2	416,00	1,10	8,00	10,92	6,50	3,00	20,42	457,60	4 542,72	2 704,00	1 248,00	8 494,72
67	05-00000	Cementa masas izlīdzinošā kārtā 7mm	m2	416,00	0,30	8,00	2,98	1,86	0,20	5,04	124,80	1 239,68	773,76	83,20	2 096,64
68	10-00000	Elastīgas starplikas zem grīdas gulšņiem	m2	141,10	0,05	8,00	0,50	4,00		4,50	7,06	70,55	564,40	-	634,95
69	13-00000	Hidroizolācija no plēves b=0,2mm ELTETE vai ekvivalentu	m2	6,10	0,05	8,00	0,50	0,30		0,80	0,31	3,05	1,83	-	4,88
70	10-00000	Pirmās šķiras akmens masas, pretslīdes, grīdas flīžu seguma ieklāšana ar piegriešanu raksta veidošanai uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu	m2	6,10	2,00	8,00	19,85	35,00	2,00	56,85	12,20	121,09	213,50	12,20	346,79
71	10-00000	10 mm absorbcijas putu apakšklājs	m2	49,70	0,05	8,00	0,50	1,60		2,10	2,49	24,85	79,52	-	104,37
72	08-00000	Masīvkoka parkets 16mm ieklāšana	m2	49,70	1,80	8,00	17,87	48,60	2,00	68,47	89,46	888,14	2 415,42	99,40	3 402,96
73	08-00000	Koka gulšņu uzstādīšana, izmēri 25x100mm, solis 400 mm	m2	141,10	0,30	8,00	2,98	2,90		5,88	42,33	420,48	409,19	-	829,67
74	08-00000	Ozolkoka dēļu klājs 21x180mm	m2	26,40	1,80	8,00	17,87	40,00	2,00	59,87	47,52	471,77	1 056,00	52,80	1 580,57
75	08-00000	Skūjkoka dēļu b=33x145mm klājs	m2	114,70	1,80	8,00	17,87	14,70	2,00	34,57	206,46	2 049,69	1 686,09	229,40	3 965,18
76	05-00000	Cementa izlīdzinošā slāņa slīpēšana un apstrāde ar cietināšanas līdzekļu	m2	219,10	0,50	8,00	4,96	1,20	0,50	6,66	109,55	1 086,74	262,92	109,55	1 459,21
77	08-00000	Dēļu vairogu (34x120mm dēji un 25x100mm gulšņi) izgatavošana	m2	107,40	1,80	8,00	17,87	15,00	2,00	34,87	193,32	1 919,24	1 611,00	214,80	3 745,04

78	08-00000	Dēļu vairogu virsmu apstrāde ar nātrija hidroksīda šķīdumu	m2	107,40	0,30	8,00	2,98	0,80	0,10	3,88	32,22	320,05	85,92	10,74	416,71
79	10-00000	Grīdu krāsošana ar lineļlas krāsu 3 reizes	m2	190,80	1,00	8,00	9,93	6,50	0,10	16,53	190,80	1 894,64	1 240,20	19,08	3 153,92
80		2.stāvs					0,00			-	-	-	-	-	-
81	10-00000	Elastīgas starplikas zem grīdas gulšņiem	m2	14,10	0,05	8,00	0,50	4,00		4,50	0,71	7,05	56,40	-	63,45
82	08-00000	Koka gulšņu uzstādīšana,izmēri 25x100mm, solis 400 mm	m2	14,10	0,30	8,00	2,98	2,90		5,88	4,23	42,02	40,89	-	82,91
83	08-00000	Skūjkoka dēļu b=33x145mm klājs	m2	14,10	1,80	8,00	17,87	14,70	2,00	34,57	25,38	251,97	207,27	28,20	487,44
84	10-00000	Dēļu grīdu krāsošana ar lineļlas krāsu 3 reizes	m2	14,10	1,00	8,00	9,93	6,50	1,00	17,43	14,10	140,01	91,65	14,10	245,76
85	05-00000	Cementa masas izlīdzinošā kārtā 7mm	m2	204,00	0,50	8,00	4,96	1,20	0,50	6,66	102,00	1 011,84	244,80	102,00	1 358,64
86	10-00000	10 mm absorbcijas putu apakšklājs	m2	204,00	0,05	8,00	0,50	1,60		2,10	10,20	102,00	326,40	-	428,40
87	08-00000	Masīvkoka parkets 16mm ieklāšana	m2	204,00	1,80	8,00	17,87	48,60	2,00	68,47	367,20	3 645,48	9 914,40	408,00	13 967,88
88	08-00000	Masīvkoka parketa krāsošana ar lineļlas krāsu 3 reizes	m2	204,00	1,00	8,00	9,93	6,50	0,10	16,53	204,00	2 025,72	1 326,00	20,40	3 372,12
89	11-00000	Neparedzētie darbi, saistītie ar restaurācijas darbiem	kpI	1,00	100,00	8,00	992,72	200,00		1 192,72	100,00	992,72	200,00	-	1 192,72
		Pacēlāja šahta					0,00								
90	05-00000	Pacēlāja šahtas dzelzbetona pamatu plātnes izbūve, betons C25/30 W8 F200, ietverot betona piegādi (t.sk.sūkņšana), veidņu izmaksas, montāžu un demontāžu	m3	0,45	10,00	8,00	99,27	540,00	40,00	679,27	4,50	44,67	243,00	18,00	305,67
91	05-00000	Pacēlāja šahtas pamatu plātnes armēšana ar B500B stiegrām d= 6mm, 16mm, ietverot palīgmateriālus un palīgdarbus	t	0,04	75,00	8,00	744,54	580,00	40,00	1 364,54	3,00	29,78	23,20	1,60	54,58
92	30-00000	Pacēlāja ar 2 pieturām (Cibes A5000 vai ekvivalentu), ar metāla karkasu montāža	gb	1	100,00	8,00	992,72	6500,00	1400,00	8 892,72	100,00	992,72	6 500,00	1 400,00	8 892,72
		Ailes aizpildījums					0,00								
93	08-00000	Koka iekšdurvju ID01(950x2050) ar kārbu, ar rāmja pildīpa konstrukciju un piemēkētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	2	4,00	8,00	39,71	450,00	20,00	509,71	8,00	79,42	900,00	40,00	1 019,42
94	08-00000	Koka iekšdurvju ID02(1050x2150) ar kārbu, ar rāmja pildīpa konstrukciju un piemēkētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	5,00	49,64	490,00	20,00	559,64

95	11-00000	Koka durvju ID03 demontāža ar apmalēm, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protežēšanu, piemeklētu kalta metāla furnitūru izgatavošanu, uzstādīšana, krāsošana ar lineļļu krāsu	gab	1	25,00	8,00	248,18	100,00	20,00	368,18	2,5,00	248,18	100,00	20,00	368,18
96	08-00000	Koka iekšdurvju ID04(2000x2550) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	10,00	8,00	99,27	640,00	30,00	769,27	10,00	99,27	640,00	30,00	769,27
97	08-00000	Koka iekšdurvju ID05(1200x2150) ar kārbu, ar piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	550,00	20,00	619,64	5,00	49,64	550,00	20,00	619,64
98	08-00000	Koka iekšdurvju ID06(1000x2300) ar kārbu, ar piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	490,00	10,00	549,64	5,00	49,64	490,00	10,00	549,64
99	08-00000	Koka iekšdurvju ID07(950x1900) ar kārbu, ar piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	2	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	10,00	99,28	980,00	40,00	1 119,28
100	08-00000	Koka iekšdurvju ID08(900x2050) ar kārbu, ar piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	460,00	20,00	529,64	5,00	49,64	460,00	20,00	529,64
101	08-00000	Koka iekšdurvju ID09(700x2050) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru izgatavošana un uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	2	5,00	8,00	49,64	400,00	20,00	469,64	10,00	99,28	800,00	40,00	939,28
102	08-00000	Koka iekšdurvju ID10(900x2050) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļļas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	5,00	49,64	490,00	20,00	559,64

103	08-00000	Koka iekšdurvju ID11(1000x2050) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	5,00	49,64	490,00	20,00	559,64
104	08-00000	Koka iekšdurvju ID12(900x2000) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	2	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	10,00	99,28	980,00	40,00	1 119,28
105	08-00000	Koka iekšdurvju ID13(800x2100) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	460,00	20,00	529,64	5,00	49,64	460,00	20,00	529,64
106	08-00000	Koka iekšdurvju ID14(1000x2000) ar kārbu, ar piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	490,00	20,00	559,64	5,00	49,64	490,00	20,00	559,64
107	08-00000	Koka iekšdurvju ID16(1050x2250) ar kārbu, ar rāmja pildīņa konstrukciju un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu, atslēgas uzstādīšana	gab	1	5,00	8,00	49,64	520,00	20,00	589,64	5,00	49,64	520,00	20,00	589,64
108	08-00000	Koka durvju ID17 demontāža ar apmalēm, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, pārstiklošana, piemeklētu kalta metāla furnitūru izgatavošanu, uzstādīšana, krāsošana ar lineļļu krāsu	gab	1	25,00	8,00	248,18	100,00	20,00	368,18	25,00	248,18	100,00	20,00	368,18
109	08-00000	Koka iekšdurvju ID18 demontāža ar apmalēm, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, pārstiklošana, piemeklētu kalta metāla furnitūru izgatavošanu, uzstādīšana, krāsošana ar lineļļu krāsu	gab	1	25,00	8,00	248,18	100,00	20,00	368,18	25,00	248,18	100,00	20,00	368,18
110	08-00000	Koka durvju ID19 demontāža ar apmalēm, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, piemeklētu kalta metāla furnitūru izgatavošanu, uzstādīšana, krāsošana ar lineļļu krāsu	gab	1	25,00	8,00	248,18	100,00	20,00	368,18	25,00	248,18	100,00	20,00	368,18

111	11-00000	Koka durvju ID20 demontāža ar apmalēm, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, piemēkļu kalta metāla furnitūru izgatavošanu, uzstādīšana, krāsošana ar lineļu krāsu	gab	1	25,00	8,00	248,18	100,00	20,00	368,18	25,00	248,18	100,00	20,00	368,18
112	08-00000	Laminēta skaidu plāksnes ar rokturi un WC slēdzeni ID21(700x2000) ar metāla furnitūru uzstādīšana	gab	1	3,00	8,00	29,78	85,00	10,00	124,78	3,00	29,78	85,00	10,00	124,78
113	08-00000	Laminēta skaidu plāksnes ar rokturi un WC slēdzeni ID22(1000x2000) ar metāla furnitūru uzstādīšana	gab	1	3,00	8,00	29,78	95,00	10,00	134,78	3,00	29,78	95,00	10,00	134,78
114	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD01(1050x2400) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
115	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD02(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	2	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	10,00	99,28	1 320,00	40,00	1 459,28
116	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD03(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	2	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	10,00	99,28	1 320,00	40,00	1 459,28
117	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD04(2670x3800) ar kārbu, ar rāmja pildīna konstrukciju, ar restaurējamo koka stiklota virsgaisu no gaitēņa puses un jauno metāla ugunsdrošas EI30 vitrīnas (virsgaisma) no kāpņu telpas puses, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu.	gab	1	30,00	8,00	297,82	850,00	60,00	1 207,82	30,00	297,82	850,00	60,00	1 207,82
118	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD05(1050x2250) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64

119	08-00000	Metāla ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD06(800x1800) ar kārbu, metāla furnitūru uzstādīšana.	gab	1	5,00	8,00	49,64	350,00	20,00	419,64	5,00	49,64	350,00	20,00	419,64
120	08-00000	Metāla ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD07(1050x2800) $U \leq 1,8W/m^2 \cdot xK$, ar virtnu EI30 $U \leq 1,4W/m^2 \cdot xK$, ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas.	gab	1	8,00	8,00	79,42	640,00	20,00	739,42	8,00	79,42	640,00	20,00	739,42
121	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD08(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
122	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD09(1200x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
123	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD10(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
124	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD11(1050x2250) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
125	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 divviru iekšdurvju UD12(1400x2250) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	8,00	8,00	79,42	950,00	30,00	1 059,42	8,00	79,42	950,00	30,00	1 059,42
126	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD13(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64

127	08-00000	Koka ugunsdrošas EI30 iekšdurvju UD14(1050x2150) ar kārbu, ar pašaizvēršanas mehānismu, metāla furnitūru uzstādīšana. Durvju atvēršana bez atslēgas	gab	1	5,00	8,00	49,64	660,00	20,00	729,64	5,00	49,64	660,00	20,00	729,64
128	08-00000	Esošo koka ārdurvju AD01 (1300x2500) tīrīšana, bojājumu retušēšana, furnitūras remonts un apstrādā ar lineļļu. Durvju regulēšana	gab	1	40,00	8,00	397,09	100,00	50,00	547,09	40,00	397,09	100,00	50,00	547,09
129	08-00000	Esošo koka ārdurvju AD02 (1300x2500) tīrīšana, bojājumu retušēšana, furnitūras remonts un apstrādā ar lineļļu. Durvju regulēšana	gab	1	40,00	8,00	397,09	100,00	50,00	547,09	40,00	397,09	100,00	50,00	547,09
130	08-00000	Jaunu koka ārdurvju AD03 (1200x2600) pēc vēsturiskiem analogiem ar virsgaisu, sliekšni, ar kārbu, vērtņi un piemeklētu metāla furnitūru uzstādīšana un krāsošana ar lineļļu	gab	1	10,00	8,00	99,27	900,00	30,00	1 029,27	10,00	99,27	900,00	30,00	1 029,27
131	08-00000	Esošo koka ārdurvju AD04 (1200x2300) tīrīšana, bojājumu retušēšana, furnitūras remonts un apstrādā ar lineļļu. Durvju regulēšana	gab	1	40,00	8,00	397,09	100,00	50,00	547,09	40,00	397,09	100,00	50,00	547,09
132	08-00000	Esošo divviru koka ārdurvju AD05 (1600x2500) tīrīšana, bojājumu retušēšana, furnitūras remonts un apstrādā ar lineļļu. Durvju regulēšana	gab	1	50,00	8,00	496,36	100,00	50,00	646,36	50,00	496,36	100,00	50,00	646,36
133	08-00000	Koka loga bloku L01 (no 001. līdz 009.) ar iekšējās vērtņēm stikla paketēm; ārējās vērtnes ar vienslāņa stiklošanu 4mm, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, ar kalta metāla furnitūru uzstādīšana ar Makroflex, krāsošana ar lineļļas krāsu	m2	15,50	3,00	8,00	29,78	110,00	20,00	159,78	46,50	461,59	1 705,00	310,00	2 476,59
134	08-00000	Koka loga bloku L01 (no 010. līdz 012.) ar iekšējās vērtņēm stikla paketēm; ārējās vērtnes demontāža, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, pārstiklošana ar 4mm stiklu un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, krāsošana ar lineļļas krāsu	m2	6,00	15,00	8,00	148,91	65,00	10,00	223,91	90,00	893,46	390,00	60,00	1 343,46

135	08-00000	Koka ugunsdroša EI30 loga bloku L02 (350x650) ar iekšējās vērtnes stikla paketēm; ārējās vērtnes ar vienslāņa stiklošanu 4mm, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, ar kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu	gb	1,00	5,00	8,00	49,64	220,00	20,00	289,64	5,00	49,64	220,00	20,00	289,64
136	11-00000	Koka loga bloku L03 (001.) ar iekšējās vērtēm stikla paketēm; ārējās vērtnes demontāža, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protežēšanu, pārstiklošana ar 4mm stiklu un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, krāsošana ar lineļlas krāsu	m2	3,78	15,00	8,00	148,91	65,00	10,00	223,91	56,70	562,88	245,70	37,80	846,38
137	08-00000	Koka loga bloku L03(no 002. līdz 005.) ar iekšējās vērtēm stikla paketēm; ārējās vērtnes ar vienslāņa stiklošanu 4mm, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, ar kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļlas krāsu	m2	13,00	3,00	8,00	29,78	65,00	10,00	104,78	39,00	387,14	845,00	130,00	1 362,14
138		L03 004.un 005.logiem jaunas ugunsdrošas vērtnes EI30 (1200x2300) uzstādīšana	gb	2,00	5,00	8,00	49,64	460,00	20,00	529,64	10,00	99,28	920,00	40,00	1 059,28
139	11-00000	Koka loga bloku L04 ar iekšējās vērtēm stikla paketēm; ārējās vērtnes demontāža, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protežēšanu, pārstiklošana ar 4mm stiklu un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, krāsošana ar lineļlas krāsu	m2	10,56	15,00	8,00	148,91	65,00	10,00	223,91	158,40	1 572,49	686,40	105,60	2 364,49
140	08-00000	Koka vitrīna L05 ar stikla paketi bez dalījuma ar metāla furnitūru uzstādīšana, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{xK}$, krāsošana ar lineļlas krāsu	m2	14,46	5,00	8,00	49,64	160,00	10,00	219,64	72,30	717,79	2 313,60	144,60	3 175,99

141	11-00000	Koka loga bloku L06 ar iekšējās vērtņēm stikla paketēm; ārējās vērtnes demontāža, restaurācija ar krāsas noņemšanu, bojāto daļu protezēšanu, pārstiklošana ar 4mm stiklu un piemeklētu kalta metāla furnitūru uzstādīšana, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$, krāsošana ar lineļas krāsu	m2	2,43	15,00	8,00	148,91	65,00	10,00	223,91	36,38	361,11	157,63	24,25	542,99
142	08-00000	Koka logu L07 (002.-003.) ar kalta metāla restēm uzstādīšana, krāsošana ar lineļas krāsu	gb	2,00	6,00	8,00	59,56	760,00	30,00	849,56	12,00	119,12	1 520,00	60,00	1 699,12
143	08-00000	Koka loga bloku L08 ar iekšējās vērtņēm stikla paketēm; ārējās vērtnes ar vienslāņa stiklošanu 4mm, $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$, ar kalta metāla furnitūru uzstādīšana, krāsošana ar lineļas krāsu	m2	2,56	3,00	8,00	29,78	110,00	20,00	159,78	7,69	76,30	281,82	51,24	409,36
144	07-00000	Kalta metāla restes L07 001. uzstādīšana	gb	1,00	10,00	8,00	99,27	390,00	30,00	519,27	10,00	99,27	390,00	30,00	519,27
145	07-00000	Kalta metāla restes L01 izgatavotas pēc esošo restu parauga uzstādīšana	gb	1,00	10,00	8,00	99,27	390,00	30,00	519,27	10,00	99,27	390,00	30,00	519,27
146	08-00000	Iekšējās koka palodzes uzstādīšana	m	39,00	1,00	8,00	9,93	29,00	5,00	43,93	39,00	387,27	1 131,00	195,00	1 713,27
147	07-00000	Ārējās skārda palodzes uzstādīšana	m	39,00	0,50	8,00	4,96	6,90	1,20	13,06	19,50	193,44	269,10	46,80	509,34
150		Kāpnes					0,00			-	-	-	-	-	-
151	03-00000	Kāpnes K1					0,00			-	-	-	-	-	-
152	27-00000	Būvbedres atrākšana ar rokām	m3	11,70	10,00	8,00	99,27			99,27	117,00	1 161,46	-	-	1 161,46
153	05-00000	Lietus ūdens drenāžas kanāla uzstādīšana	m	1,2	2,00	8,00	19,85	24,00		43,85	2,40	23,82	28,80	-	52,62
154	03-00000	Šķembu slānis, pamatnes izveidošana, blīvēšana bez vibroblietēm	m3	3,43	2,00	8,00	19,85	15,00	5,00	39,85	6,86	68,09	51,45	17,15	136,69
155	05-00000	Smilts slānis, pamatnes izveidošana, blīvēšana bez vibroblietēm	m3	0,51	2,00	8,00	19,85	13,00	5,00	37,85	1,02	10,12	6,63	2,55	19,30
156	05-00000	Kāpņu betonēšana, betons C25/30 F100, ar stiegrojumu sietu Ø10B500B ar soli 150x150mm, ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā	m3	1,98	10,00	8,00	99,27	97,00	22,50	218,77	19,80	196,55	192,06	44,55	433,16
157	07-00000	Virsmas apstrāde ar cietinātāju Margu M1 izgatavošana un montāža no metāla profilcaurules 50x50x5mm, 30x30x4mm, plakandzelzes 5x30x490mm, t.sk.metināšana un krāsošana	m2	4,10	0,50	8,00	4,96	2,90		7,86	2,05	20,34	11,89	-	32,23
158		Kāpnes K2	t	0,07	60,00	8,00	595,63	850,00	100,00	1 545,63	4,20	41,69	59,50	7,00	108,19
159	03-00000	Blietēta smiltis	m3	0,51	2,00	8,00	19,85	13,00	5,00	37,85	1,02	10,12	6,63	2,55	19,30

160	03-00000	Šķembu slānis, pamatnes izveidošana, blīvēšana bez vibroblietēm	m3	0,39	2,00	8,00	19,85	15,00	5,00	39,85	0,78	7,74	5,85	1,95	15,54
161	13-00000	Siltumizolācijas no ekstrudētām putuplasta plātnēm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$ biez.100mm, ieklāšana	m2	1,10	0,20	8,00	1,99	16,00	0,10	18,09	0,22	2,19	17,60	0,11	19,90
162	05-00000	Kāpņu betonēšana, betons C25/30 F100, ar stieģojumu sietu Ø10B500B ar soli 150x150mm, ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā	m3	1,13	10,00	8,00	99,27	97,00	22,50	218,77	11,30	112,18	109,61	25,43	247,22
163	10-00000	Vīrsmas apstrāde ar cietinātāju	m2	3,80	0,50	8,00	4,96	2,90		7,86	1,90	18,85	11,02	-	29,87
164	08-00000	Koka margu M2 izgatavošana un montāža no imprignētām brusām 50x100mm, 40x40mm, krāsošana	m3	0,01	90,00	8,00	893,45	450,00	200,00	1 543,45	1,26	12,51	6,30	2,80	21,61
165		Kāpnes K3					0,00			-	-	-	-	-	-
166	08-00000	Koka karkasa montāža no imprignētām brusām - gulšņi 100x175(h)mm, ar stiprinājuma detaļām	m3	0,03	20,00	8,00	198,54	290,00	20,00	508,54	0,52	5,16	7,54	0,52	13,22
167	08-00000	Koka karkasa montāža no imprignētām brusām - gulšņi profilēti 100x320(h)mm, ar stiprinājuma detaļām	m3	0,24	30,00	8,00	297,82	380,00	40,00	717,82	7,32	72,67	92,72	9,76	175,15
168	08-00000	Elļlots skujkoku deļu klājs 145x33(h)mm	m2	3,65	2,00	8,00	19,85	18,00	2,00	39,85	7,30	72,45	65,70	7,30	145,45
169		Kāpnes K4					0,00			-	-	-	-	-	-
170	08-00000	Koka karkasa montāža no imprignētām brusām - gulšņi 100x165(h)mm, ar stiprinājuma detaļām	m3	0,09	30,00	8,00	297,82	380,00	40,00	717,82	2,82	28,00	35,72	3,76	67,48
171	08-00000	Elļlots skujkoku deļu klājs 145x33(h)mm	m2	1,55	2,00	8,00	19,85	18,00	2,00	39,85	3,10	30,77	27,90	3,10	61,77
172	08-00000	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi u.c.nepieciešamie materiāli	kpl	1,00			0,00	200,00		200,00	-	-	200,00	-	200,00
173	11-00000	Restaurācijas atskaite	kpl	1,00	20,00	8,00	198,54	60,00		258,54	20,00	198,54	60,00	-	258,54
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)													
											19 518,50	200 526,30	178 355,16	24 819,84	403 701,30

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī

Pārbaudīja



(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Darbu apjomu saraksts 2-1
Ūdensapgāde un kanalizācija

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"

Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī, pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu

Tāmes izmaksas

20 213,27 euro

N.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizrādājumi	mehānismi	summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KANALIZĀCIJA					0,00			-	-	-	-	-	-
1	16-00000	Kanalizācijas caurule OPTIMA PVC D110 mm	m	26,00	1,06	9,20	12,10	4,03	0,68	16,81	27,56	314,60	104,78	17,68	437,06
2	16-00000	Kanalizācijas caurule OPTIMA PVC D50 mm	m	3,00	0,58	9,20	6,62	1,40	0,38	8,40	1,74	19,86	4,20	1,14	25,20
3	16-00000	Treigabals OPTIMA PVC D110/110x45°	gb	4,00	0,63	9,20	7,19	2,07	0,40	9,66	2,52	28,76	8,28	1,60	38,64
4	16-00000	Strūra krustgabals D110/110 45°	gb	1,00	0,76	9,20	8,68	9,35	0,50	18,53	0,76	8,68	9,35	0,50	18,53
5	16-00000	Vakuurvārsts D110 mm	gb	2,00	0,76	9,20	8,68	6,71	0,50	15,89	1,52	17,36	13,42	1,00	31,78
6	16-00000	Līkums OPTIMA PVC 45° D110 mm	gb	10,00	0,58	9,20	6,62	1,10	0,38	8,10	5,80	66,20	11,00	3,80	81,00
7		Roku mazgātne Contour 21 priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar stiprinājumiem un sifonu, balta	kpl	1,00	9,11	9,20	104,00	395,89	5,90	505,79	9,11	104,00	395,89	5,90	505,79
8	16-00000	Roku mazgātne Tempo (550x450x185) uz piedestāla ar sifonu, stiprinājumiem, balta	kpl	2,00	5,31	9,20	60,62	71,03	3,44	135,09	10,62	121,24	142,06	6,88	270,18

9	16-00000	Klozetpods Tempo balts ar horizontālo izvadu, ar skalošanas kasti, ar Soft Close vāku, ar pievadu no sāna	kpl	3,00	9,60	9,20	109,60	261,79	6,21	377,60	28,80	328,80	785,37	18,63	1 132,80
10	16-00000	Klozetpods Connect Freedom, balts, priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar horizontālo izvadu, skalošanas kasti, vāku un pievadu no sāniem	kpl	1,00	13,67	9,20	156,06	685,43	8,84	850,33	13,67	156,06	685,43	8,84	850,33
11	16-00000	Klozetpoda pievienojums D110 mm	gb	4,00	0,46	9,20	5,25	3,82	0,30	9,37	1,84	21,00	15,28	1,20	37,48
12	16-00000	Pieslēgums esošajam kanalizācijas tīklam	vietas	3,00	9,11	9,20	104,00	88,32	5,90	198,22	27,33	312,00	264,96	17,70	594,66
13	16-00000	Kanalizācijas esošas sistēmas demontāža	kpl	1,00	54,66	9,20	624,01	0,00	35,37	659,38	54,66	624,01	-	35,37	659,38
14	16-00000	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli	kpl	1,00	0,00	9,20	0,00	25,18	0,00	25,18	-	-	25,18	-	25,18
		ŪDENSAPGĀDE Ū1, S3			0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
15	14-00000	Elektriskā ūdens sildāmā tvertne 15l, ar stiprinājumiem	kpl	2,00	5,31	9,20	60,62	97,19	3,44	161,25	10,62	121,24	194,38	6,88	322,50
16	14-00000	Caurule PE100 OD110 PN16	m	70,00	1,06	9,20	12,10	8,90	0,69	21,69	74,20	847,00	623,00	48,30	1 518,30
17	14-00000	Daudzslāņu caurule Tigris K1 D20x2.50, darba temperatūra 95°C	m	40,00	0,57	9,20	6,51	1,27	0,37	8,15	22,80	260,40	50,80	14,80	326,00
18	14-00000	Presējamais trejgabals D20x20x20	gb	5,00	0,51	9,20	5,82	4,19	0,34	10,35	2,55	29,10	20,95	1,70	51,75
19	14-00000	Elektrometināms trejgabals D110/63/110	gb	1,00	2,13	9,20	24,32	27,89	1,38	53,59	2,13	24,32	27,89	1,38	53,59
20	14-00000	Presējamais līkums D20 90°	gb	22,00	0,65	9,20	7,42	2,96	0,43	10,81	14,30	163,24	65,12	9,46	237,82
21	14-00000	Diametru pāreja D63/32	gb	1,00	0,65	9,20	7,42	7,89	0,43	15,74	0,65	7,42	7,89	0,43	15,74
22	14-00000	Diametru pāreja D32/20	gb	1,00	0,65	9,20	7,42	7,08	0,43	14,93	0,65	7,42	7,08	0,43	14,93
23	14-00000	Jaucējkrāns Ceraplus ar 120 mm garu rokturi priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	gb	1,00	1,75	9,20	19,98	59,65	1,13	80,76	1,75	19,98	59,65	1,13	80,76

Darbu apjomu saraksts 2-2

Apkure un ventilācija

Objekta nosaukums: "Dundagas pils"

Būves nosaukums: "Dundagas pils telpu restaurācija un pārbūve"

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/34

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī, pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu

Tāmes izmaksas

16 314,81 euro

N.p.k	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādējumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizrādējumi	mehānismi	summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		APKURE					0,00			-	-	-	-	-	-
1	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 23/500/1400	kpl	1	2,47	9,20	28,20	100,82	1,79	130,81	2,47	28,20	100,82	1,79	130,81
2	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 22/500/2000	kpl	10	2,47	9,20	28,20	143,92	1,79	173,91	24,70	282,00	1 439,20	17,90	1 739,10
3	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 22/900/1100	kpl	1	2,47	9,20	28,20	151,77	1,79	181,76	2,47	28,20	151,77	1,79	181,76
4	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 22/500/2300	kpl	1	2,47	9,20	28,20	171,52	1,79	201,51	2,47	28,20	171,52	1,79	201,51
5	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 22/500/1400	kpl	1	2,47	9,20	28,20	179,63	1,79	209,62	2,47	28,20	179,63	1,79	209,62
6	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 33/500/1800	kpl	1	2,47	9,20	28,20	217,40	1,79	247,39	2,47	28,20	217,40	1,79	247,39
7	17-00000	Radiatoru Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošānas skrūvi 22/500/1200	kpl	2	2,47	9,20	28,20	89,19	1,79	119,18	4,94	56,40	178,38	3,58	238,36

8	17-00000	Radiators Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 33/500/200	kpl	1	2,47	9,20	28,20	247,48	1,79	277,47	2,47	28,20	247,48	1,79	277,47
9	17-00000	Radiators Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 33/500/1600	kpl	1	2,47	9,20	28,20	198,55	1,79	228,54	2,47	28,20	198,55	1,79	228,54
10	17-00000	Radiators Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/700	kpl	2	2,47	9,20	28,20	60,02	1,79	90,01	4,94	56,40	120,04	3,58	180,02
11	17-00000	Radiators Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/800	kpl	5	2,47	9,20	28,20	65,76	1,79	95,75	12,35	141,00	328,80	8,95	478,75
12	17-00000	Radiators Purno Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/600	kpl	1	2,47	9,20	28,20	54,25	1,79	84,24	2,47	28,20	54,25	1,79	84,24
13	17-00000	Termostats RA2000	gb	26	0,46	9,20	5,25	17,51	0,34	23,10	11,96	136,50	455,26	8,84	600,60
14	17-00000	No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts RA-DV DNI15	gb	26	0,56	9,20	6,39	33,57	0,40	40,36	14,56	166,14	872,82	10,40	1 049,36
15	17-00000	Atgaitas ventīlis RLV 15	gb	26	0,56	9,20	6,39	5,05	0,40	11,84	14,56	166,14	131,30	10,40	307,84
16	17-00000	Caurule PRESTABO OD28X1,5	m	12	0,93	9,20	10,62	3,59	0,67	14,88	11,16	127,44	43,08	8,04	178,56
17	17-00000	Caurule PRESTABO OD18x1,2	m	210	0,85	9,20	9,70	1,98	0,61	12,29	178,50	2 037,00	415,80	128,10	2 580,90
18	17-00000	Presējams trejgabals PRESTABO D28x15x18	gb	6	0,81	9,20	9,25	5,84	0,59	15,68	4,86	55,50	35,04	3,54	94,08
19	17-00000	Presējams trejgabals PRESTABO D28x18x28	gb	15	0,81	9,20	9,25	5,94	0,59	15,78	12,15	138,75	89,10	8,85	236,70
20	17-00000	Presējams līkums PRESTABO 90° D28x28	gb	8	0,81	9,20	9,25	3,49	0,59	13,33	6,48	74,00	27,92	4,72	106,64
21	17-00000	Presējams līkums PRESTABO 90° D18x18	gb	114	0,81	9,20	9,25	2,23	0,59	12,07	92,34	1 054,50	254,22	67,26	1 375,98
22	17-00000	Caurule MT D42,4x2,6	m	10	1,39	9,20	15,87	5,20	1,01	22,08	13,90	158,70	52,00	10,10	220,80
23	17-00000	Caurule MT D76,1x2,9	m	12	2,16	9,20	24,66	10,42	1,57	36,65	25,92	295,92	125,04	18,84	439,80
24	17-00000	Caurule MT D20,3x2,9	m	14	1,23	9,20	14,04	2,02	0,89	16,95	17,22	196,56	28,28	12,46	237,30
25	17-00000	Metinlāms teļgabals MT D60,3/33,7/60,3	gb	1	1,16	9,20	13,24	18,51	0,84	32,59	1,16	13,24	18,51	0,84	32,59
26	17-00000	Metināms teļgabals MT D60,3/42,4/60,3	gb	1	1,16	9,20	13,24	18,51	0,84	32,59	1,16	13,24	18,51	0,84	32,59
27	17-00000	Metināma diametru pāreja MT D60,3/33,7	gb	1	0,77	9,20	8,79	4,70	0,57	14,06	0,77	8,79	4,70	0,57	14,06
28	17-00000	Metināma diametru pāreja MT D60,3/42,4	gb	1	0,77	9,20	8,79	3,73	0,57	13,09	0,77	8,79	3,73	0,57	13,09

24	14-00000	Roku mazgātnes jaučējkrāns Ceraflex, hromēts	gb	2,00	1,75	9,20	19,98	53,83	1,13	74,94	3,50	39,96	107,66	2,26	149,88
25	14-00000	Santehnikas pieslēguma ventīlis Dn15	gb	17,00	0,55	9,20	6,28	4,48	0,36	11,12	9,35	106,76	76,16	6,12	189,04
26	14-00000	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei D20 mm	m	20,00	0,15	9,20	1,71	0,62	0,10	2,43	3,00	34,20	12,40	2,00	48,60
27	14-00000	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei D16 mm	m	5,00	0,15	9,20	1,71	1,27	0,10	3,08	0,75	8,55	6,35	0,50	15,40
28	14-00000	Ūdensvada esošās sistēmas demontāža	kpl	1,00	54,66	9,20	624,01	0,00	35,37	659,38	54,66	624,01	-	35,37	659,38
29	14-00000	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli	kpl	1,00	0,00	9,20	0,00	247,30	0,00	247,30	-	-	247,30	-	247,30
		UGUNSDZĒSĪBAS UDENSVADES U2			0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
30	14-00000	Spiediena paaugstināšanas sūkņi CRIE-3-5 A-P-I-E-FQOE Q=1 l/s, H=18 m, ar elektrokomutācijas materiāliem	kpl	2,00	34,16	9,20	389,98	1533,77	22,11	1 945,86	68,32	779,96	3 067,54	44,22	3 891,72
31	14-00000	SVS skapis divu sūkņu un elektroaizbīdņa vadībai	kpl	1,00	18,22	9,20	208,00	1589,99	11,79	1 809,78	18,22	208,00	1 589,99	11,79	1 809,78
32	14-00000	Ūgunsdzēsības krānu kastes ar spiedpogu, šļūteni DN50 30 m, šļūtenes pievienojuma mezglu, nostāvēkrānu DN50, 3 režīmu ugunsdzēsības stobru	kpl	3,00	6,07	9,20	69,30	274,46	3,93	347,69	18,21	207,90	823,38	11,79	1 043,07
33	14-00000	Tērauda ūdensapgādes-gāzapgādes caurule DN50	m	92,00	1,82	9,20	20,78	5,28	1,18	27,24	167,44	1 911,76	485,76	108,56	2 506,08
34	14-00000	Meināms līkums DN50	gb	22,00	1,22	9,20	13,93	3,39	0,79	18,11	26,84	306,46	74,58	17,38	398,42
35	14-00000	Meināms trejgabals DN50/50	gb	1,00	2,13	9,20	24,32	22,38	1,38	48,08	2,13	24,32	22,38	1,38	48,08
36	14-00000	Aizbīdnis DN50	gb	4,00	2,28	9,20	26,03	85,34	1,48	112,85	9,12	104,12	341,36	5,92	451,40
37	14-00000	Grīdas segumam atjaunošana telpās 13., 14.	kpl	1,00	50,00	9,20	570,81	210,00	50,00	830,81	50,00	570,81	210,00	50,00	830,81
38	14-00000	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli	kpl	1,00	16,85	9,20	192,36	391,65	10,90	594,91	16,85	192,36	391,65	10,90	594,91
		Tiēšās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)													
							763,97	8 721,86	10 978,47	512,94	20 213,27				

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2019. gada 14. janvārī

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____

